

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 2ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ
ΤΟ Π.Δ. 99/2017

ΑΡΙΘΜ.. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ & ΔΗΜ ΠΟΡΟΙ Άρθ.27 Ν.3756/2009
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 80.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογίου	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	22.10.01 σχετ.	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΟΙΚ-2226	m3	20,00	25,00		500,00
2	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m3	20,00	15,00		300,00
3	32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	30,00	90,00		2700,00
4	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	50,00	14,00		700,00
5	38.20.01	Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	ΟΙΚ-3872	kg	400,00	1,13		452,00
6	64.01.01 σχετ.	Σιδηρά Κιγκλιδώματα	ΟΙΚ 6401	kg	250,00	4,50		1125,00
7	71.21 σχετ.	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m2	25,00	13,50		337,50
8	73.16.02 ΣΧΕΤ	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ 7316	m2	30,00	15,00		450,00
9	74.22 ΣΧΕΤ	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	ΟΙΚ 7422	μμ	140,00	20,00		2800,00
10	76.22.01	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	65,00	80,00		5200,00

11	73.26.01 σχετ.	Επενδύσεις τοίχων ή δαπέδων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 7326.1	m2	30,00	33,50	1005,00
12	77.01 ΣΧ.	Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών	ΟΙΚ 7701	m2	300,00	1,50	450,00
13	77.80.01 σχετ.	Ανακαίνιση εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m2	1350,00	5,00	6750,00
14	77.80.02 σχετ.	Ανακαίνιση εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	470,00	7,00	3290,00
15	77.91	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΟΙΚ 7791	m2	230,00	4,50	1035,00
16	5845 ΣΧΕΤ	Ξύλινο Σηθαίο Ασφαλείας	ΟΙΚ 5845	m2	55,00	30,00	1650,00
17	65.41 ΣΧΕΤ	Πληροφοριακή Πινακίδα	ΟΙΚ-6541	τεμ	1,00	200,00	200,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΙΚ							28944,50
ΟΜΑΔΑ Β : ΠΡΑΣΙΝΑ							

18	B12.13 ΣΧΕΤ	Μονάδα μεταλλικής κούνιας δύο θέσεων	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	430,00	430,00
19	B12.16	Τραμπάλα τετραθέσια	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	750,00	750,00
20	B12.20 ΣΧΕΤ	Μεταλλικό σύνθετο με δύο τσουλήθρες	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	1600,00	1600,00
21	B12.21 ΣΧΕΤ	Μονάδα μύλου νηπίων	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	540,00	540,00
22	A-25	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	ΟΔΟ-1620	m3	10,00	10,00	100,00
23	73.97 ΣΧΕΤ	Συνθετικό Δάπεδο Ασφαλείας	ΟΙΚ 7397	m2	189,00	42,00	7938,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ							11358,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΜ							
24	ΗΛΜ 14 ΣΧΕΤ	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΗΛΜ 14	Κ.Α.	1,00	4000,00	4000,00
25	ΗΛΜ 17 ΣΧΕΤ	Νιπτήρες	ΗΛΜ 17	τεμ.	8,00	100,00	800,00
26	ΗΛΜ 14 ΣΧΕΤ	Λεκάνες	ΗΛΜ 14	τεμ.	8,00	100,00	800,00
27	ΗΛΜ 13 ΣΧΕΤ	Αναμείκτες	ΗΛΜ 13	τεμ.	8,00	100,00	800,00
28	ΗΛΜ 13 ΣΧΕΤ	Καθρέπτες	ΗΛΜ 13	τεμ.	8,00	100,00	800,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΗΛΜ							7200,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	47.502,50
ΓΕ+ΟΕ 18%	8.550,45
ΣΥΝΟΛΟ	56.052,95
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	8.407,94
ΣΥΝΟΛΟ	64.460,89
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	55,24
ΣΥΝΟΛΟ	64.516,13
ΦΠΑ 24%	15.483,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	80.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΑ 12/11/2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΙΑΠΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ