

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ : " ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.000€

ΚΑ:45/7326.01

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα Μελέτη πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφαλτόστρωση του δημοτικού κοιμητηρίου Φαρσάλων.

Αναλυτική περιγραφή του έργου

Οδοστρωσία

Στον ανατολικό χωμάτινο δρόμο θα γίνει η οδοστρωσία θα γίνει ως εξής:

1) Υπόβαση Ε2-Ε4 πάχους 20 cm σύμφωνα με τη μελέτη.

2)1 στρώσεις βάση πάχους 10 cm

Ασφαλτόστρωση

Θα γίνει συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

ΦΑΡΣΑΛΑ, 29/5/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

