

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

| | |
|------------------|-----------------------------|
| ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : | 36/2021 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) |
| ΚΑΕ: | 20/7325.02 |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : | 70.000,00 ΕΥΡΩ |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | α/α Τιμολογίου | Είδος Εργασίας | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|-----------------------|-------------------|---|-------------------|---------|----------|--------------|------------------|
| | | | | | | | Ολική |
| 1 | 20.02 ΣΧΕΤ. | Εκσκαφή και επανεπίχωση | ΟΙΚ-2112 | μ3 | 288,00 | 2,60 | 748,80 |
| 2 | 20.04.01 ΣΧΕΤ | Εκσκαφή φωλεών θεμελίωσης με τα χέρια | ΟΙΚ-2122 | μ3 | 30,00 | 15,00 | 450,00 |
| 3 | 62.10.41.02 ΣΧΕΤ. | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ4 | ΗΛΜ-102 | μμ | 950,00 | 4,00 | 3.800,00 |
| 4 | 62.10.48.03 ΣΧΕΤ. | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16mm ² | ΗΛΜ-45 | μμ | 950,00 | 4,00 | 3.800,00 |
| 5 | ΑΤΗΕ Ν8837.21.1 | Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο | ΗΛΜ 45 | τεμάχιο | 6,00 | 30,00 | 180,00 |
| 6 | 5.08 | Άμμος λατομείου | ΥΔΡ-6069.1 | μ3 | 50,00 | 12,00 | 600,00 |
| 7 | 60.20.40.02ΣΧΕΤ. | Σιδηροσωλήνας διαμέτρου 2,5 ins | ΗΛΜ-5 | μμ | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 8 | Η2.1.2 | Σωλήνας PVC Φ 40 , 4 Atm | ΗΛΜ-8 | μμ | 800,00 | 1,00 | 800,00 |
| 9 | 60.10.80.03 ΣΧΕΤ. | Πίλαρ φωτισμού | ΗΛΜ-52 | τεμάχιο | 2,00 | 800,00 | 1.600,00 |
| 10 | ΑΤΗΕ 9347 | Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ | ΗΛΜ-52 | τεμάχιο | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| 11 | ΑΤΗΕ 9312 ΣΧΕΤ. | Βάση σιδηροίσιτου άσπλη | ΗΛΜ-101 | τεμάχιο | 30,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| 12 | 60.10.01.01 ΣΧΕΤ. | Φωτιστικά σώματα επί ιστού 3,5 μέτρων με αγκύρια | ΗΛΜ-101 | τεμάχιο | 38,00 | 400,00 | 15.200,00 |
| 13 | 60.10.01.02 ΣΧΕΤ. | Φωτιστικά σώματα επί ιστού 5,5 μέτρων με αγκύρια | ΗΛΜ-101 | τεμάχιο | 6,00 | 450,00 | 2.700,00 |
| 14 | 60.10.01.03 ΣΧΕΤ. | Φωτιστικά σώματα επί ιστού 10 μέτρων με αγκύρια, με βραχίονα & 120 watt | ΗΛΜ-101 | τεμάχιο | 9,00 | 880,00 | 7.920,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | 41.498,80 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | 41.498,80 |
| ΓΕ +ΟΕ 18% | | | | | | | 7.469,78 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | 48.968,58 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | | | | | | | 7.345,29 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | 56.313,87 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | | | | | | | 137,74 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | 56.451,61 |
| ΦΠΑ 24% | | | | | | | 13.548,39 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | 70.000 |

Ο

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΙΑΠΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

