

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ:

"Περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις
και έργα τοπικής ανάπτυξης
Δήμου Φαρσάλων"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Τακτ. Επιχ. ΑΠΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

100.000,00€

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

2/2023

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1. Εκσκαφή τεχνικών:

α) Κρασπέδων $700,00 \times 0,20 \times 0,60 = 84,00$ κμ
β) Διέλευσης Καλωδί $420 \times 0,60 \times 0,60 = 151,20$ κμ
235,00 κμ

2. Μεταβατικά Επιχώματα

$600 \times 2,50 \times 0,20 = 300,00$ κμ

3. Σκυρόδεμα C12/15 Κρασπέδων

$600 \times 0,089 = 53,40$ κμ

4. Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο

$400 \times 0,40 \times 0,20 = 32,00$ κμ

5. Σκυρόδεμα C16/20

$500 \times 2,50 \times 0,10 = 125,00$ κμ

$300 \times 1,80 \times 0,10 = 54,00$ κμ

172,00 κμ

6. Πλέγμα σιδήρου οπλισμού T131

$600 \times 2,50 \times 2 = 3000,00$ kgr

$310 \times 1,80 \times 2 = 1080,00$ kgr

4080,00 kgr

7. Επεξεργασία Σκυροδέματος Εγχρώμου Τύπου Κεραμιδι Βιομηχανικού Τύπου

1250 τμ

8. Σιδερωσλήνας 2,5" διαβάσεων

$4,00 \times 8 = 36,00$ μμ

9. Κράσπεδοι

$110 + 25 + 72 + 18 + 50 + 5 + 5 + 10 + 50 + 55 + 34 + 33 + 33 + 41 + 33 + 41 + 69 + 11 = 700,00$ μμ

10. . Σωλήνας Πολυαιθυλενίου Φ90 Διέλευσης Καλωδίων

500 μ

11. Φρεάτια Έλξης Καλωδίων

15 Τεμάχια

19. Κοπή Σκυροδέματος

$600 / 30 \times 3 = 60$ μμ

ΦΑΡΣΑΛΑ 24.01.2023

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 24 - 01 - 2023
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ**

**ΦΑΡΣΑΛΑ, 24 - 01- 2023
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΛΙΑΠΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**