



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΠΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χρήστος Κόκαλης
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
& ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Δήμου Φαρσάλων

Αναστάσιος Διαπλής
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθ.	Α.Τ.	Μονάδα	Ποσότητα
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΑ				
	ΟΜΑΔΑ Α				
	Χωματουργικά				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με μεταφορά σε απόσταση 5 χλμ. (Σχετ. ΟΔΟ Α-2)	ΟΔΟ-1123Α	1	m ³	6.000
2	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (Σχετ. ΟΔΟ Α-19)	ΟΔΟ-3121Β	2	m ³	4.500
3	Κατασκευή επιχωμάτων (ΟΔΟ Α-20)	ΟΔΟ-1530	3	m ³	4.500
	ΟΜΑΔΑ Β				
	Οδοστρωσία				
4	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m (Σχετ. ΟΔΟ Γ-1.2)	ΟΔΟ-3111.Β	4	m ²	19.400
5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (Σχετ. ΟΔΟ Γ-2.2)	ΟΔΟ-3211.Β	5	m ²	18.600
6	Κατασκευή ερεισμάτων (Σχετ. ΟΔΟ Γ-5)	ΟΔΟ-3311.Β	6	m ³	140
	ΟΜΑΔΑ Γ				
	Ασφαλτικά				
7	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟ Δ-3)	ΟΔΟ-4110	7	m ²	14.900
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (Σχετ. ΟΔΟ Δ-8.1)	ΟΔΟ-4521Β	8	m ²	14.900
	ΟΜΑΔΑ Δ				
	Σήμανση - Ασφάλιση				
9	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m (ΟΔΟ Ε-9.1)	ΟΙΚ-6540	9	τεμ.	4

10	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους (ΟΔΟ Ε-9.3)	ΟΙΚ-6541	10	τεμ.	2
11	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ") (ΟΔΟ Ε-10.1)	ΟΔΟ-2653	11	τεμ.	6
12	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΟΔΟ Ε-17.1)	ΟΙΚ-7788	12	m ²	900

Συντάχθηκε



Χρήστος Κόκαλης
Τοπογράφος Μηχανικός

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Δήμου Φαρσάλων



Αναστάσιος Λιαπής
Πολιτικός Μηχανικός